

**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор ООО «Тольятти ЭнергоСбыт»

В.В. Костин

12 "марта" 2025 г.

Estimate 2.0

Приказ Минстроя России от 18.03.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Письмо Министра России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/прстроительство, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 N 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Постановление Правительства Самарской области от 27.03.2024 № 209

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Сплит-форма аналитики индексов и сметных цен для ценовой зоны  
Самарская область I кв. 2025 г.

Самарская область

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 396**

Мероприятия по организации интеллектуальной автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) на розничных рынках в границах зоны деятельности Гарантирующего Поставщика ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» на 2025 г

(наименование работ и затрат)

Составлен \_\_\_\_\_ ресурсно-индексным \_\_\_\_\_ методом

Основание Технико-коммерческое предложение №12 от 12.03.2025г.

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен I кв. 2025 г.

<b>Сметная стоимость</b>	<u>26106,92</u> тыс. руб.
<i>в том числе:</i>	
<b>монтажных работ</b>	<u>1871,79513</u> тыс.руб.
<b>пусконаладочных работ</b>	<u>800,18803</u> тыс.руб.
<b>материалы, не учтенные в расценках</b>	<u>23537,65</u> тыс.руб.
<b>прочих затрат</b>	0 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	1163,62 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,56 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>3022,1076</u> чел.-ч
Нормативные затраты труда машинистов	1,77324 чел.-ч

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэф-фициент	всего с учетом коэффиц	на единицу измерения	индекс	на единицу измерения	коэф-фициент	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Монтажные работы</b>											
<b>1</b>	<b>ГЭСНр67-01-010-01</b>	<b>Смена электросчетчиков</b>	<b>100 шт</b>			<b>21,11</b>		<b>21,11</b>			
	421/пр_20	Производство работ									
	20 прил.1	осуществляется в охранной зоне									
	0 т.1 п.4	действующей ВЛ, вблизи									
	зр.4	объектов, находящихся под напряжением, внутри ОКС, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями ТБ ЭМ 1,2 ЗТ 1,2 ЗТМ 1,2									
1		ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2211,484					782 577,70
1-100-40		Средний разряд работы 4.0		87,3	1,2	2211,484			353,87		782 577,70
2		ЭМ									102,58
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,77324					557,26
91.06.06-048		Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	1,2	1,77324	37,32	1,55	57,85		102,58
4-100-030		Трудозатраты машинистов разряд 3	чел.ч	0,07	1,2	1,77324				314,26	557,26
4		М									
<b>Итого прямые затраты</b>											<b>783 237,54</b>
		ФОТ									783 134,96
Пр/812-101.0		Электромонтажные работы (101.0)	91		91						712 652,81
Пр/774-101.0		Электромонтажные работы (101.0)	48		48						375 904,78
<b>Всего по позиции</b>									<b>88 668,65</b>		<b>1 871 795,13</b>
<b>Итого прямые затраты по разделу 1. Монтажные работы</b>											<b>783 237,54</b>
<i>в том числе</i>											
оплата труда (ОТ)											782 577,70
эксплуатация машин и механизмов											102,58
оплата труда машинистов (ОТм)											557,26
материальные ресурсы											
перевозка											
Итого ФОТ											783 134,96
Итого накладные расходы											712 652,81
Итого сметная прибыль											375 904,78
Итого оборудование											
Итого прочие затраты											0,00
<b>Итого по разделу 1. Монтажные работы</b>											<b>1 871 795,13</b>
<i>Справочно</i>											
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН											
оборудование, отсутствующее в ФРСН											
затраты труда рабочих											2211,484
затраты труда машинистов											1,77324
<b>Раздел 2. Пусконаладочные работы</b>											
<b>2</b>	<b>ГЭСНп01-11-028-01</b>	<b>Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям</b>	<b>шт</b>			<b>2111</b>		<b>2111</b>			



№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэф-фициент	всего с учетом коэффиц	на единицу измерения	индекс	на единицу измерения	коэф-фициент	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421 пр 20 20 прил.1 0 т.7 п.3 гр.3		Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей ВЛ, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри ОКС, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями ТБ ЗТ 1,2									
1		ОТ (ЗТ)	чел.-ч			810,624					
2-100-06		Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,16	1,2	405,312			475,34		381 041,92
3-200-03		Инженер III категории	чел.-ч	0,16	1,2	405,312			464,78		192 661,01
2		ЭМ									188 380,91
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч								
4		М									
		<b>Итого прямые затраты ФОТ</b>									<b>381 041,92</b>
Пр/812-083.0		Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) (083.0)	74		74						381 041,92
											281 971,02
Пр/774-083.0		Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) (083.0)	36		36						137 175,09
		<b>Всего по позиции</b>							<b>379,06</b>		<b>800 188,03</b>
		<b>Итого прямые затраты по разделу 2. Пусконаладочные работы</b>									<b>381 041,92</b>
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									381 041,92
		эксплуатация машин и механизмов									
		оплата труда машинистов (ОТм)									
		материальные ресурсы									
		перевозка									
		<b>Итого ФОТ</b>									381 041,92
		<b>Итого накладные расходы</b>									281 971,02
		<b>Итого сметная прибыль</b>									137 175,09
		<b>Итого оборудование</b>									
		<b>Итого прочие затраты</b>									800 188,03
		<b>Итого по разделу 2. Пусконаладочные работы</b>									<b>800 188,03</b>
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									
		затраты труда рабочих				810,624					
		затраты труда машинистов									
3		<b>Раздел 3. Материалы, не учтенные в расценках</b>									
		Прибор учета электрической энергии МИР С-05.10-230-5(80)-C2ZIB-KNQ-S-D	шт	2111		2111			11 150,00		23 537 650,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>11 150,00</b>		<b>23 537 650,00</b>
		<b>Итого прямые затраты по разделу 3. Материалы, не учтенные в расценках</b>									<b>23 537 650,00</b>
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									
		эксплуатация машин и механизмов									
		оплата труда машинистов (ОТм)									
		материальные ресурсы									23 537 650,00
		перевозка									
		<b>Итого ФОТ</b>									0,00
		<b>Итого накладные расходы</b>									0,00
		<b>Итого сметная прибыль</b>									0,00
		<b>Итого оборудование</b>									
		<b>Итого прочие затраты</b>									0,00
		<b>Итого по разделу 3. Материалы, не учтенные в расценках</b>									<b>23 537 650,00</b>
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									23 537 650,00
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									
		затраты труда рабочих									
		затраты труда машинистов									
		<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ</b>									

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициент	всего с учетом коэффициента	на единицу измерения	индекс	на единицу измерения	коэффициент	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>ВСЕГО Материалы, не учтенные в расценках</b>									<b>23 537 650,00</b>
		<i>в том числе</i>									
		все прямые затраты									23 537 650,00
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда (ОТ)									
		эксплуатация машин и механизмов									
		оплата труда машинистов (ОТм)									
		материальные ресурсы									23 537 650,00
		перевозка									
		всего ФОТ									0,00
		всего накладные расходы									0,00
		всего сметная прибыль									0,00
		<b>ВСЕГО монтажные работы</b>									<b>1 871 795,13</b>
		<i>в том числе</i>									
		все прямые затраты									783 237,54
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда (ОТ)									782 577,70
		эксплуатация машин и механизмов									102,58
		оплата труда машинистов (ОТм)									557,26
		материальные ресурсы									
		перевозка									
		всего ФОТ									783 134,96
		всего накладные расходы									712 652,81
		всего сметная прибыль									375 904,78
		<b>ВСЕГО Пусконаладочные работы</b>									<b>800 188,03</b>
		<i>в том числе</i>									
		прочие затраты									
		прочие работы									800 188,03
		<i>в том числе</i>									
		прямые затраты									381 041,92
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда (ОТ)									381 041,92
		эксплуатация машин и механизмов									
		оплата труда машинистов (ОТм)									
		материальные ресурсы									
		перевозка									
		всего ФОТ									381 041,92
		всего накладные расходы									281 971,02
		всего сметная прибыль									137 175,09
		<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>26 209 633,16</b>
		<i>в том числе</i>									
		Всего прямые затраты									24 701 929,46
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда (ОТ)									1 163 619,62
		эксплуатация машин и механизмов									102,58
		оплата труда машинистов (ОТм)									557,26
		материальные ресурсы									23 537 650,00
		перевозка									
		Всего ФОТ									1 164 176,88
		Всего накладные расходы									994 623,83
		Всего сметная прибыль									513 079,87
		Всего оборудование									
		Всего прочие затраты									
		<b>Справочно</b>									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									23 537 650,00
		оборудование, отсутствующие в ФРСН									
		затраты труда рабочих				3022,108					
		затраты труда машинистов				1,77324					
		Работа с учетом поносящего коэффициента	0,961559								2 569 270,00
		Итого по смете									26 106 920,00
		Налоги									
ФЗ	от	НДС, 20%									5 221 384,00
03.08.2018											
№303-ФЗ											
		Итого									31 328 304,00
		<b>Итого по смете</b>									<b>31 328 304,00</b>

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]